



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 1037822-21/2017	Nº SICONV 016993/2017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Implantação de Infraestrutura Esportiva e de Lazer no Município			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF ICÉM/SP	BDI 1 26,77%	BDI 2 19,43%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									254.141,36	
1.			<b>IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE MINI CAMPOS NO CRETI</b>						-	254.141,36
1.1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						-	1.151,88
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	315,50	BDI 1	399,96	1.151,88	RA
1.2.			<b>IRRIGAÇÃO</b>						-	49.003,85
1.2.1.	Cotação	0002	ASPELADOR DO TIPO ROTOR ESCAMOTIÁVEL	UNIDADE	60,00	189,00	BDI 2	225,72	13.543,20	RA
1.2.2.	Cotação	0003	SWING PIPE P/ IRRIGAÇÃO	UNIDADE	2,00	510,00	BDI 2	609,09	1.218,18	RA
1.2.3.	Cotação	0004	CONECTOR SBA 075 P/ IRRIGAÇÃO	UNIDADE	120,00	8,75	BDI 2	10,45	1.254,00	RA
1.2.4.	Cotação	0005	CONECTOR SBE 075 P/ IRRIGAÇÃO	UNIDADE	10,00	8,75	BDI 2	10,45	104,50	RA
1.2.5.	Cotação	0006	CONTROLADOR P/ IRRIGAÇÃO	UNIDADE	1,00	1.250,87	BDI 2	1.493,91	1.493,91	RA
1.2.6.	Cotação	0007	VALVULA HV 1" P/ IRRIGAÇÃO	UNIDADE	2,00	500,00	BDI 2	597,15	1.194,30	RA
1.2.7.	Cotação	0008	VALVULA PGA 1 1/2" P/ IRRIGAÇÃO	UNIDADE	4,00	800,00	BDI 2	955,44	3.821,76	RA
1.2.8.	Cotação	0009	CAIXA VALVULA 6"	UNIDADE	6,00	350,00	BDI 2	418,01	2.508,06	RA
1.2.9.	Cotação	0010	SENSOR DE CHUVA	UNIDADE	1,00	670,00	BDI 2	800,18	800,18	RA
1.2.10.	Cotação	0011	MOTO BOMBA 3V	UNIDADE	1,00	1.800,00	BDI 2	2.149,74	2.149,74	RA
1.2.11.	Cotação	0012	QUADRO DE PARTIDA (50X40X30CM)	UNIDADE	1,00	2.100,00	BDI 2	2.508,03	2.508,03	RA
1.2.12.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	478,56	8,64	BDI 1	10,95	5.240,23	RA
1.2.13.	SINAPI-I	9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	620,00	6,33	BDI 1	8,02	4.972,40	RA
1.2.14.	SINAPI-I	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	537,89	10,56	BDI 1	13,39	7.202,35	RA
1.2.15.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	119,64	6,55	BDI 1	8,30	993,01	RA
1.3.			<b>PISO</b>						-	18.552,12
1.3.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	871,89	2,76	BDI 1	3,50	3.051,62	RA
1.3.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	52,31	233,75	BDI 1	296,32	15.500,50	RA
1.4.			<b>ILUMINAÇÃO</b>						-	98.181,84
1.4.1.	Composição	0417040	Remoção de suporte de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço	Unidade	48,00	47,92	BDI 2	57,23	2.747,04	RA
1.4.2.	Composição	4205290	Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana	Unidade	24,00	11,51	BDI 2	13,75	330,00	RA
1.4.3.	Cotação	001	LUMINARIA LED ESPORTIVO 250 WATTS - 30.000 LUMES - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	Unidade	72,00	1.106,00	BDI 2	1.320,90	95.104,80	RA
1.5.			<b>GRAMADO</b>						-	87.251,67
1.5.1.	SINAPI	73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	5.824,00	0,51	BDI 1	0,65	3.785,60	RA
1.5.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	5.824,00	8,22	BDI 1	10,42	60.686,08	RA
1.5.3.	SINAPI	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	174,72	102,85	BDI 1	130,38	22.779,99	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1037822-21/2017	Nº SICONV 016993/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Implantação de Infraestrutura Esportiva e de Lazer no Município			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ICÉM/SP	BDI 1 26,77%	BDI 2 19,43%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									254.141,36
Encargos sociais:			Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.						

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ICÉM/SP

Local

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: FERNANDO HENRIQUE FERREIRA ROCHA

CREA/CAU: 506.241.496.1

ART/RR: 28027230191635046

RECURSO